



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor rozvoje a strategie | -----
Pernštyňské nám. 1, 530 21 Pardubice

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

(anonymizovaná verze pro zveřejnění)

Povinný subjekt:

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice obdrželo dne 17. 8. 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkajících se projektu „**Revitalizace / Rekonstrukce náměstí Republiky v Pardubicích**“.

K jednotlivým bodům žádosti byly poskytnuty následující informace:

1. Aktuální projektová dokumentace

Pro záměr „Revitalizace náměstí Republiky v Pardubicích“ bylo dne **13. 8. 2026 vydáno povolení stavby**.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) nebyla ke dni vyřízení žádosti objednateli dosud odevzdána. Její odevzdání je předpokládáno na **podzim roku 2026**.

V rámci vyřízení žádosti byly dále poskytnuty části projektové dokumentace vztahující se k požadovanému řešení modrozelené infrastruktury, které jsou uvedeny níže.

2. Modrozelená infrastruktura

Stávající zeleň a odstranění vegetačních prvků

Projektová dokumentace obsahuje inventarizaci stávajících dřevin a vegetačních prvků. V řešeném území je evidováno sedm stromů. U dvou vzrostlých stromů – jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior* 'Pendula') a lípy srdčité (*Tilia cordata*) – je navržen zdravotní řez. U pěti mladých kulovitých akátů (*Robinia pseudoacacia* 'Umbraculifera') je navržen výchovný řez. U těchto evidovaných stromů není navrženo jejich odstranění.

K odstranění je navrženo **138 m² keřového porostu, 113 m² trvalkového záhonu a 571 m² trávníku**. Projektová dokumentace uvádí, že žádná z odstraňovaných dřevin nepodléhá povinnosti řízení o kácení z důvodu obvodu kmene nad 80 cm.

Podrobné údaje byly poskytnuty v technické zprávě **D.1.8.1_00 – SO 801 Vegetační úpravy** a ve výkresu **D.1.8.1_01 – Situace vegetačních úprav**.

Návrh nové výsadby a inventarizace stávajících dřevin

V rámci vegetačních úprav je navrženo celkem **26 nových listnatých stromů, 135 m² trvalkových záhonů, 210 m² zpevněného trávníku a 110 m² trávníku.**

Hlavní novou stromovou výsadbu tvoří jerlíny japonské (*Styphnolobium japonicum*), které vytvářejí oboustranné aleje. Menší prostory u kostela a v prostoru u divadla jsou doplněny muchovníky Lamarckovými (*Amelanchier lamarckii*) v kombinaci s trvalkovými záhony.

Druhovú skladbu byla volena s ohledem na specifické podmínky centra města, zejména vysoký podíl zpevněných ploch, sucho a působení posypových solí. Návrh současně počítá se zachováním stávajících vzrostlých stromů a zlepšením podmínek jejich kořenového prostoru.

Součástí dokumentace je rovněž inventarizace stávajících dřevin zahrnující jejich druh, základní rozměrové charakteristiky, vitalitu, zdravotní stav, stabilitu, navržená pěstební opatření a sadovnickou hodnotu.

Prokořenitelné prostory

Pro nové stromy jsou navrženy prokořenitelné prostory, které budou realizovány před výsadbou vegetačních prvků a budou bezprostředně propojeny s vodohospodářským systémem jako součást modrozelené infrastruktury.

Pod zpevněnými plochami je navrženo **920 m² prokořenitelných prostorů o objemu 1 058 m³**. Prokořenitelné prostory s vegetační vrstvou mají objem **247 m³**.

U oboustranné aleje jsou pod zadlážděnými plochami navrženy konstrukce ze strukturních substrátů s otevřenou podkladní vrstvou. Každému stromu poskytují přibližně **60 m³ prokořenitelného prostoru** a jednotlivé prostory jsou mezi sebou propojeny kořenovými cestami. U vyvýšených záhonů u divadla a bosketu u kostela jsou prokořenitelné prostory navrženy jako vzájemně propojený kontinuální systém.

Hospodaření s dešťovými vodami

Řešení hospodaření s dešťovými vodami je obsaženo v části projektové dokumentace **SO 301 – Hospodaření s dešťovými vodami**.

Navržené řešení kombinuje využití šterkového lože v prostoru nově vysazovaných stromů, retenční nádrže s regulovaným odtokem do nově navržené dešťové kanalizace a vsakování v rozsahu odpovídajícím podmínkám řešeného území. Součástí návrhu je využití dešťové vody ve vazbě na stávající a nově navrhovanou zeleň a stromy.

Podrobné technické řešení, včetně návrhu retenčních objektů a jejich technických parametrů, bylo poskytnuto v **Technické zprávě SO 301 – Hospodaření s dešťovými vodami, D.1.3.1 001**.

3. Harmonogram povolovacího řízení a veřejná zakázka na zhotovitele stavby

Pro záměr bylo dne **13. 8. 2026 vydáno povolení stavby**.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) nebyla ke dni vyřízení žádosti objednateli dosud odevzdána. Její odevzdání je předpokládáno na **podzim roku 2026**.

Vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby je předpokládáno v **říjnu 2026**.

Uvedené termíny jsou předpokládány a mohou být v návaznosti na další průběh přípravy projektu změněny.

Poskytnuté přílohy

1. **D.1.8.1_00 – Technická zpráva SO 801 Vegetační úpravy**
2. **D.1.8.1_01 – Situace vegetačních úprav**
3. **D.1.3.1 001 – Technická zpráva SO 301 – Hospodaření s dešťovými vodami**

Přílohy jsou zveřejněny ve verzi upravené pro zveřejnění.