Výkopy budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami, zejména s NV č.591/2006 Sb. V místech, kde bude prováděna činnost, při níž je nutno vstoupit do výkopu, bude výkop rozšířen minimálně na 0,8 m. Toto rozšíření bude řešeno formou dodatku na vícepráce. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesuti a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny pažením podle stanoveného technologického postupu zhotovitele.



LEGENDA:

- kabelové vedeníNN 1kV stávající
- kabelové vedení vn 35kV stávající
- venkovní vedeníNN 1kV stávající
- venkovní vedeníNN 1kV demontované
- venkovní vedeníNN 1kV (výměna ve stávající trase)
- kabelové vedeníNN 1kV projektované
- hlavní domovní vedení projektované
- trafostanice stávající
- konzole / střešník / sloupy nn stávající
- konzole / střešník / sloupy nn demontované
- betonový sloup nn projektovaný
- pojistková skříň stávající
- pojistková skříň demontovaná
- elektroměr stávající
- pojistková skříň projektovaná
- SR302 typ projektované skříně
- 123 R1 číslo projektované skříně
- uzemnění projektované
- hranice parcel
- 1001/4 číslo parcely
- 211 číslo popisné
- polohopis

LEGENDA STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ:

- ČETN stávající
- vodovod stávající
- kanalizace stávající
- plynovod stávající
- VO stávající

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT JEDNOTLIVÉ PROVOZOVATELE O PŘESNÉ VYTÝČENÍ.

Přesné umístění pojistkových skříní je nutné projednat před realizací s vlastníky pozemků !

Bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005

Petr Franz
2026.09.23
15:43:54
+02'00'

Zpracovatel PD: Petr Franz	Projektant stavby: Petr Franz	MONTPROJEKT
Místo stavby: k.ú. Rosice n.L.	Investor: ČEZ Distribuce, a.s.	Odbor: projekty
		Datum: 2025
Název stavby: PA Rosice Mánesova knn		Stupeň dok.: DPZ
Část stavby: Celková situace		Čst. Montprojekt: 2514 12360
Obsah výkresu: C.3 Koordinační situační výkres		Čst. ČEZ, a.s.: IV-12-2027766
		Měřítko: 1:500
		Č. výkresu: 1