


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY  
M1:50

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



A

SKLADBA KOMUNIKACE (D1–N–2, TDZ V, PIII):

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KOMUNIKACE

ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KAT. EMULZE	PS–C	0,5 kg/m2	ČSN 73 6129
ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108–1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KAT. EMULZE	PS–I	1,0 kg/m2	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126–1 Edef,2=100 MPa
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126–1 Edef,2=70 MPa
CELKEM		410 mm	

ZEMNÍ PLÁŇ S POŽADOVANOU ÚNOSNOSTÍ Edef,2=min. 45 MPa

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef,2 VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V TL. min. 500 mm

ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD	500 mm	ČSN 73 6126–1
CELKEM		500 mm	

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B. p. V.



VECTURA Pardubice, s.r.o.  
17.listopadu 233, Pardubice, 530 02

tel.: 728 919 523  
www.vecturapardubice.cz  
email: info@vecturapardubice.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Mojžíš	VYPRACOVAL: Ing. Martin Mojžíš	KONTROLOVAL: Ing. Ondřej Kvaček
INVESTOR: Statutární město Pardubice, MO VII, gen. Svobody 198, 553 51 Pardubice	DATUM: 06/2022	
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT: 3x4
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101 - KOMUNIKACE	MĚŘÍTKO: 1:50	STUPEŇ: DSP
NÁZEV STAVBY: PD ODVODNĚNÍ VOZOVKY UL. POLÁČKOVA	ČÍSLO ZAKÁZKY: 923-22	ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO VÝKRESU:
NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		D.1.1.2.c