



KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
M1:500



LEGENDA STAVU

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NAVRHOVANÝ STAV
- STÁVAJÍCÍ ZELEN
- ULIČNÍ VPUSŤ

LEGENDA KATASTRU

- HRANICE KN
- HRANICE BUDOV
- ČÍSLO PARCELY KN

LEGENDA POVRCHŮ

A

- KOMUNIKACE – KRYT ASFALTOVÝ BETON (ACO 11 – 40 mm, ACP 16+ – 70 mm, ŠD – 150 mm, ŠD – 150 mm)
- BETONOVÝ VODÍČÍ PROUZEK (500x250x100 mm)
- OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH V NEJUNUTNĚJŠÍM ROZSAHU
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

NAVRŽENÉ TYPY OBRUBNÍKŮ A JEJICH PŘEVÝŠENÍ

1	OBRUBNÍK BETONOVÝ 150/250/1000	(+120 mm)
2	OBRUBNÍK BETONOVÝ 150/150/1000	(+20 mm)
3	OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ 150/150–250/1000	

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- CETIN – METALICKÝ KABEL
- CETIN – OPTICKÝ KABEL (NEBO SOUBĚH ME.+OP. KABELU)
- CETIN – NEPROVOZOVANÝ
- CETIN – SÍŤ S NN
- TECHNICKÉ SLUŽBY – VO
- GASNET – PLYNOVOD NTL
- ČEZ – VEDENÍ NN PODZEMNÍ
- ČEZ – VEDENÍ NN NADZEMNÍ
- VAK PARDUBICE – KANALIZACE
- VAK PARDUBICE – VODOVOD

ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE PROVEDEN POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍŤE V PLOŠE STAVENIŠTĚ VYTÝČENY JEJICH SPRÁVCI!

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B. p. V.

VECTURA Pardubice, s.r.o.
17. listopadu 233, Pardubice, 530 02

tel.: 728 919 523
www.vecturapardubice.cz
email: info@vecturapardubice.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Mojžíš	VYPRACOVAL: Ing. Martin Mojžíš	KONTROLOVAL: Ing. Ondřej Kvaček
INVESTOR: Statutární město Pardubice, MO VII, gen. Svobody 198, 553 51 Pardubice	DATUM: 06/2022	FORMÁT: 5x44
KRAJ: Pardubický	MĚŘITKO: 1:250	STUPEŇ: DSP
STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO ZAKÁZKY: 923-22	ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO VÝKRESU:
NÁZEV STAVBY: PD ODVODNĚNÍ VOZOVKY UL. POLÁČKOVA		C.3
NÁZEV VÝKRESU: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		