LEGENDA:

- HRANICE PARCELY DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE BUDOV DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- 712/8 ČÍSLO PARCELY DLE KN
- KOMUNIKACE - ASFALTOBETONOVÝ KRYT
- ZASTÁVKA - CEMENTOBETONOVÝ KRYT
- CHODNÍK ZÁMKOVÁ DLAŽBA - BARVA ŠEDÁ
- CYKLOSTEZKA - ASFALTOVÝ POVRCH
- VIZUÁLNĚKONTRASTNÍ PÁS ZÁMKOVÁ DLAŽBA- BARVA PŘÍRODNÍ
- RELIÉFNÍ DLAŽBA - BARVA ČERVENÁ
- OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ tl. min. 150 mm
- OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ BEZBARIÉROVÝ BETONOVÝ - PODSÁDKA +16 cm
- RELIÉFNÍ DLAŽBA - BARVA BÍLÁ
- PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. DLAŽBY
- OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ - PODSÁDKA +12 cm
- OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ - PODSÁDKA +12 cm
- OBRUBNÍK BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ - PODSÁDKA ± 0 cm
- OBRUBNÍK BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ - PODSÁDKA +6 cm
- BETONOVÁ PŘÍLAŽBA
- UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE, š. 0,40 m
- PVC TRUBKA DN200 - ODVODNĚNÍ ŽLABU

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- RUŠENÝ KABEL VO (RUŠENÝ KABEL JE MOŽNO PONECHAT V ZEMI)
- VO PŘELOŽKA KABELU VO - KABEL CYKY 4Jx16 mm2 + DRÁT FeZn 10 mm PRO UZEMNĚNÍ VO
- PŘELOŽKA KABELU TPS - PODMÍNKY viz. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA odst. k)

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ
- VO
- KABEL TPS (ČEZ)
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ (EDERA)
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ PODZEMNÍ NN
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ PODZEMNÍ VN
- PLYN
- VODOVOD
- OPTIKA MĚSTA

Generální projektant:

PRODIN a.s.
K VÁPENCE 2745
530 02 PARDUBICE
www.prodin.cz
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace: Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Bc. Jakub Žitka	Zodp. projektant: Ing. Michal Horný	Kontroloval: Ing. Michal Horný
Kraj: Pardubický	Trafový úsek/Obec: Pardubice	
Investor: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21		

Akce:

REKONSTRUKCE ZASTÁVEK MHD

PARDUBICE

POLABINY, Kpt. BARTOŠE

Formát	5x A4
Datum	IV/2023
Účel	DÚSP+PDPS
Č. zakázky	3111-22-208
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:250
Obsah výkresu: SITUACE	Část dokumentace: D.1
	Č. výkresu: 2